

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๓๐๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
อาคารบ้านพัก เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
ราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๑,๔๐๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๘ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสรี พงศ์นฤเดช ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเกษม ไพรชูยัน กรรมการ

๗.๓ นายมณู สวนแก้ว กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 0 7471 1071 ต่อ 210

☐	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)				
☐	สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	11057+ก.113/ธ.ค./58	เอกสารเลขที่	0	พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6	จำนวน	11	แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2568				
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีนาคม 2566				
☐	ปรับราคาเมื่อ	สิงหาคม 2568	☐	แจ้งราคาเมื่อ	24 สิงหาคม 2568



หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR.F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,115,559.84	1,077,836.23	คิดเสาเข็มยาว 8.00 ม.
	ราคารวมค่า Factor F 1.3065 1.3066	1,457,478.93	1,408,300.82	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,457,478.93	1,408,300.82	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,457,478	1,408,300	
☐	พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	18,218	17,604 บาท / ตร.ม.

ค่า Factor F คิดราคาค่าก่อสร้าง ฐานรากชนิดตอกเข็มคอร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1808/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568

1 (ลงชื่อ)		ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	(นายเสรี พงศ์ตฤเดช)		
2 (ลงชื่อ)		ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
	(นายเกษม ไพรสุยัน)		
3 (ลงชื่อ)		ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
	(นายมนู สวนแก้ว)		

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	11057+ก.113/ธ.ค./58
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเม่นัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล		เอกสารเลขที่	0
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)	452,299.05			
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)		414,575.44		
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา	50,317.11	50,317.11		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	40,394.70	40,394.70		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	39,675.00	39,675.00		
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	126,620.00	126,620.00		
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น	41,854.00	41,854.00		
	1.2.5 งานตกแต่งบันได	18,248.00	18,248.00		
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง	109,300.00	109,300.00		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	22,210.00	22,210.00		
	1.2.8 งานทาสี	27,000.00	27,000.00		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	20,925.00	20,925.00		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง	73,673.98	73,673.98		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	68,043.00	68,043.00		
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	0.00	0.00		
	1.6 งานระบบลิฟท์	0.00	0.00		
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	0.00	0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,090,559.84	1,052,836.23		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	25,000.00	25,000.00		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0.00	0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	25,000.00	25,000.00		

1.



2.



3.



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	11057+ก.113/ธ.ค./58
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล		เอกสารเลขที่	0
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00	0.00		
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0.00	0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,115,559.84	1,077,836.23		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0		
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0		
	2.3 งานระบบปรับอากาศ	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0		

1.



2.



3.



โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการชำนานุงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)			แบบเลขที่	11057+ก.113/ธ.ค./58
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล			เอกสารเลขที่	0.00
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา		พื้นที่อาคาร	80.00 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	สิงหาคม 2568	จำนวน	2.00 ชั้น
ผู้แจ้งราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่แจ้งราคา	สิงหาคม 2568		

[illegible]

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เอกสารเลขที่ 0.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดคอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.) รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	15	1,800.00	27,000.00	544.00	8,160.00	35,160.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	15	0.00	0.00	200.00	3,000.00	3,000.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	28	0.00	0.00	168.00	4,704.00	4,704.00
5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1	722.74	722.74	91.00	91.00	813.74
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	2,021.03	2,021.03	419.00	419.00	2,440.03
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	27	2,266.36	61,191.72	419.00	11,313.00	72,504.72
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200	400.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60	400.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	286	0.00	0.00	139.00	39,754.00	39,754.00
9	ตะปู	กก.	72	43.70	3,146.40	0.00	0.00	3,146.40
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	554	26.60	14,736.40	4.10	2,271.40	17,007.80
	- RB 9 มม.	กก.	983	24.91	24,486.53	4.10	4,030.30	28,516.83
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,172	26.05	30,530.60	3.30	3,867.60	34,398.20
	- DB 16 มม.	กก.	1,204	28.46	34,265.84	3.30	3,973.20	38,239.04
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	117	48.04	5,620.68	0.00	0.00	5,620.68
13	นํ้ายก้นซึม	ลิตร	7	30.00	210.00	0.00	0.00	210.00
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20	248.00	4,960.00	25.00	500.00	5,460.00
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20	195.00	3,900.00	35.00	700.00	4,600.00
	รวม 1.1.2				331,791.94		82,783.50	414,575.44
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	19	518.69	9,855.11	0.00	0.00	9,855.11
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	31	610.00	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
	แผ่นเหล็ก							
2	- ขนาด 200 x 300 x 10 มม.	แผ่น	5	316.00	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
	- Stiffener ขนาด 6 มม.	แผ่น	20	20.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	924	0.00	0.00	12.00	11,088.00	11,088.00
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101	46.00	4,646.00	38.00	3,838.00	8,484.00
	รวม 1.1.3				35,391.11		14,926.00	50,317.11

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เอกสารเลขที่ 0.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ (เทาติลา)	แผ่น	155	59.81	9,270.55	0.00	0.00	9,270.55
2	ครอบสัน	แผ่น	10	64.49	644.90	0.00	0.00	644.90
3	ครอบตะเฆ่สัน	แผ่น	50	64.49	3,224.50	0.00	0.00	3,224.50
4	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	3	64.49	193.47	0.00	0.00	193.47
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236	3.48	821.28	0.00	0.00	821.28
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82	0.00	0.00	50.00	4,100.00	4,100.00
7	รางน้ำตะเฆ่	ม.	4	800.00	3,200.00	20.00	80.00	3,280.00
8	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35	220.00	7,700.00	73.00	2,555.00	10,255.00
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป	ม.	35	25.00	875.00	10.00	350.00	1,225.00
10	แผ่นอลูมิเนียมพอลิเอทิลีน 2 ด้าน	ตร.ม.	82	70.00	5,740.00	20.00	1,640.00	7,380.00
	รวม 1.2.1				31,669.70		8,725.00	40,394.70
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	45	280.00	12,600.00	75.00	3,375.00	15,975.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	6	325.00	1,950.00	75.00	450.00	2,400.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.	ตร.ม.	60	270.00	16,200.00	75.00	4,500.00	20,700.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	รวม 1.2.2				31,350.00		8,325.00	39,675.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104	275.00	28,600.00	56.00	5,824.00	34,424.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	4	368.00	1,472.00	60.00	240.00	1,712.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	22	298.00	6,556.00	94.00	2,068.00	8,624.00
4	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	6	612.00	3,672.00	176.00	1,056.00	4,728.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	85	75.00	6,375.00	87.00	7,395.00	13,770.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	75.00	13,500.00	95.00	17,100.00	30,600.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายนอก	ตร.ม.	14	75.00	1,050.00	95.00	1,330.00	2,380.00

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057+ก.113/ธ.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมษนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมษนัง จังหวัดสตูล

เอกสารเลขที่ 0.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	12	75.00	900.00	105.00	1,260.00	2,160.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	18	75.00	1,350.00	115.00	2,070.00	3,420.00
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับปูกระเบื้อง	ตร.ม.	22	45.00	990.00	70.00	1,540.00	2,530.00
9	ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25	380.00	9,500.00	166.00	4,150.00	13,650.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	50	55.00	2,750.00	44.00	2,200.00	4,950.00
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	24	75.00	1,800.00	78.00	1,872.00	3,672.00
	รวม 1.2.3				78,515.00		48,105.00	126,620.00
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40	380.00	15,200.00	158.00	6,320.00	21,520.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7	380.00	2,660.00	158.00	1,106.00	3,766.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยา กันซึม	ตร.ม.	20	100.00	2,000.00	87.00	1,740.00	3,740.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24	90.00	2,160.00	82.00	1,968.00	4,128.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58	110.00	6,380.00	40.00	2,320.00	8,700.00
	รวม 1.2.4				28,400.00		13,454.00	41,854.00
	1.2.5 งานตกแต่งบันได							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14	380.00	5,320.00	158.00	2,212.00	7,532.00
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2	380.00	760.00	158.00	316.00	1,076.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพิววีซี 3 เส้น	ม.	14	140.00	1,960.00	40.00	560.00	2,520.00
	- ราวจับบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี +	ม.	7	850.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
	เหล็กแบนขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น							
	เสาเหล็กแบนขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.							
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6	75.00	450.00	120.00	720.00	1,170.00
	รวม 1.2.5				14,440.00		3,808.00	18,248.00
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1	14,800.00	14,800.00	0.00		14,800.00
	- D2	ชุด	3	4,500.00	13,500.00	300.00	900.00	14,400.00
	- D3	ชุด	2	4,200.00	8,400.00	300.00	600.00	9,000.00

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เอกสารเลขที่ 0.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- D4	ชุด	1	9,000.00	9,000.00			9,000.00
	- D5	ชุด	1	2,700.00	2,700.00	300.00	300.00	3,000.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1	8,250.00	8,250.00			8,250.00
	- W2	ชุด	3	3,900.00	11,700.00			11,700.00
	- W3	ชุด	1	4,000.00	4,000.00			4,000.00
	- W4	ชุด	2	3,000.00	6,000.00			6,000.00
	- W5	ชุด	4	3,800.00	15,200.00			15,200.00
	- W6	ชุด	1	9,250.00	9,250.00			9,250.00
	- W7	ชุด	1	4,700.00	4,700.00			4,700.00
	รวม 1.2.6				107,500.00		1,800.00	109,300.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000พร้อมก๊อกและอุปกรณ์	ชุด	2	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดทอลงพื้น P 11005พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4	540.00	2,160.00	70.00	280.00	2,440.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2	260.00	520.00	70.00	140.00	660.00
10	STOP VALVE	ชุด	4	240.00	960.00	35.00	140.00	1,100.00
	รวม 1.2.7				19,310.00		2,900.00	22,210.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	185	42.00	7,770.00	30.00	5,550.00	13,320.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	42.00	7,560.00	34.00	6,120.00	13,680.00
	รวม 1.2.8				15,330.00		11,670.00	27,000.00

๗.

๑.

๕.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เอกสารเลขที่ 0.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน (DE.1)	ม.	3.85	1,500.00	5,775.00	1,000.00	3,850.00	9,625.00
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)							
	ขนาด 1.50*2.25 (ระเบียงด้านหน้าชั้นที่ 1)	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	1,200.00	1,200.00	4,700.00
	ขนาด 1.20*2.25 (ระเบียงด้านหลังชั้นที่ 1,2)	ชุด	2	2,500.00	5,000.00	800.00	1,600.00	6,600.00
	รวม 1.2.9				14,275.00		6,650.00	20,925.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	15	43.69	655.35	30.00	450.00	1,105.35
	- Dia. 1"	ม.	22	25.62	563.64	30.00	660.00	1,223.64
	- Dia. 3/4"	ม.	25	16.58	414.50	30.00	750.00	1,164.50
	- Dia. 1/2"	ม.	14	13.62	190.68	30.00	420.00	610.68
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	932.00	932.00	648.00	648.00	1,580.00
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3	340.00	1,020.00	150.00	450.00	1,470.00
1.3	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	2	556.00	1,112.00	200.00	400.00	1,512.00
1.3	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1	955.00	955.00	200.00	200.00	1,155.00
1.3	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
2	ระบบท่อน้ำดื่ม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	เมตร	30	350.00	10,500.00	200.00	6,000.00	16,500.00
	- Dia. 4"	เมตร	15	164.72	2,470.80	100.00	1,500.00	3,970.80
	- Dia. 2"	เมตร	22	46.73	1,028.06	40.00	880.00	1,908.06
	- Dia. 1 1/2"	เมตร	5	29.20	146.00	30.00	150.00	296.00
	- Dia. 1 1/4"	เมตร	5	22.19	110.95	30.00	150.00	260.95
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	7,199.00	7,199.00	2,604.00	2,604.00	9,803.00
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2	465.00	930.00	200.00	400.00	1,330.00
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3	530.00	1,590.00	200.00	600.00	2,190.00
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1	294.00	294.00	200.00	200.00	494.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
	- Dia. 2"	ชุด	6	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1	8,500.00	8,500.00	3,700.00	3,700.00	12,200.00
4	บ่อพัก คสล.(ท้องตลาดขนาด 0.40*0.40 ม.	ลูก	6	250.00	1,500.00	100.00	600.00	2,100.00
5	บ่อดักกลิ่นขนาด 0.80*1.20(รายละเอียดตามแบบ)	ลูก	1	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00
	รวม 1.3				49,561.98		24,112.00	73,673.98

1.

1.

3.

五

